

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Roboty związane z remontem chodnika w ciągu DK 29 w miejscowości Osiecznica od km 46+689 do km 46+952 strona prawa”

1. **Przedmiot zamówienia:**

Wykonanie robót związanych z remontem chodnika w ciągu DK 29 w miejscowości Osiecznica od km 46+689 do km 46+952 strona prawa.

2. **Stan istniejący:**

Istniejąca nawierzchnia chodników, będących przedmiotem zamówienia wykonana z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm jest pofalowana z nierównościami poprzecznymi i podłużnymi, posiada wiele ubytków, brak jest odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, co uniemożliwia prawidłowe odprowadzanie wody z chodnika oraz stwarza zagrożenie ruchu pieszych.

3. **Charakterystyka drogi:**

- odcinki remontowanych chodników znajdują się w terenie zabudowanym,
- szerokość remontowanych chodników wynosi od 1,4m do 1,9m.

4. **Opis projektowanych rozwiązań:**

• **Remont nawierzchni z istniejącej kostki brukowej betonowej (szara) o gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej**

- ręczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm;
- przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, oczyszczenie, ułożenie na paletach w m. Osiecznica w miejscu wskazanym przez zamawiającego;
- zagęszczenie istniejącej podbudowy;
- rozścielenie podsypki cementowo - piaskowej 1:4 o średniej grubości 5 cm;
- ułożenie istniejącej kostki betonowej o gr. 6 cm wraz z wypełnieniem spoin piaskiem i jej zagęszczeniem.

• **Wymiana oraz regulacja obrzeży betonowych 6x20 na podsypce cementowo - piaskowej wraz z wywozem gruzu na wysypisko**

- odkopanie i wyjęcie obrzeży;
- wykonanie koryta pod obrzeże;
- wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 pod obrzeże;
- ułożenie obrzeży betonowych na podsypce cementowo - piaskowej;
- regulacja liniowa i wysokościowa, obsypanie obrzeży ziemią od zewnętrznej strony wraz z jej zagęszczeniem;
- wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową.

- **Regulacja włazów i studni**

- regulacja pionowa studni telekomunikacyjnej;

Szczegółowy zakres poszczególnych asortymentów robót został określony w załączonym kosztorysie ofertowym.

5. Wymogi w zakresie materiałów oraz jakości wykonawstwa i odbioru robót:

Wymogi zawarte są w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych dotyczących poszczególnych robót, a w szczególności:

- D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
- D-08.02.02 „Chodniki z kostki brukowej betonowej”
- D-08.03.01 „ Betonowe obrzeża chodnikowe”
- D-03.02.01 „Kanalizacja deszczowa”.

6. Termin realizacji:

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 25.08.2016 r..

7. Gwarancja

Wykonane roboty w zakresie remontu chodnika podlegają 24 miesięcznej gwarancji.

8. Bezpieczeństwo i zabezpieczenie robót

Za bezpieczeństwo ruchu na odcinku drogi, na którym będzie wykonywany remont chodnika odpowiedzialny jest Wykonawca. Oznakowanie i zabezpieczenie robót, wykonać zgodnie ze schematem przekazanym przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy.

Warunkiem złożenia oferty jest dokonanie przez potencjalnych oferentów wizji terenowej w obecności pracownika Rejonu GDDKiA w Słubicach oraz podpisanie protokołu o zapoznaniu się z zakresem robót i brakiem uwag dot. prac przewidzianych do wykonania.

Starszy Inspektor
d/s ewidencji dróg
mgr Bogumiła Radkiewicz

08.07.2016r.