

Zestawienie i opis obiektów.											
Pozostałości po altanach ogrodowych na terenie budowy II nitki obwodnicy Gorzowa Wlkp. kolidujące z wykonywanymi robotami.											
Lp.	Obiekt	Lokalizacja (orientacyjna w stosunku do kilometrażu budowanej II nitki obwodnicy Gorzowa Wlkp. S3)	Ewidencja gruntów	Powierzchnia zabudowy (m2)	Wysokość (m)	Kubatura (m3)	Opis konstrukcji	Stan zachowania	Dokumentacja zdjęciowa	Uwagi	Ilości rzeczywiste rozbiórek - kubatura (m3)
1	Altana ogrodowa	11+100 str. pr.	działka o nr ew. gr. 1263/3, 1264/3 Zakanale	17,20	3,08	52,92	1. Posadowienie - płyta na gruncie. 2. Ściany - konstr. z pustaków ceram. (gr. 20 cm). 3. Dach - dwuspadowy, konstrukcja drewniana	uszkodzony dach i ściana szczytowa (pozostało 50 % zadaszenia; znajdujące się na dachu płyty azbestowe zostaną usunięte w ramach osobnego zlecenia), częściowy brak stolarki, pozostałe elementy zachowane, gruz	załącznik nr 3 - obiekt nr 1	przyjęto 90% kubatury do oszacowania ilości rozbiórek	47,63
2	Altana ogrodowa	9+465 str. pr.	działka o nr ew. gr. 1090/18 Zakanale	14,00	2,10	29,40	1. Posadowienie - płyta na gruncie. 2. Ściany - konstr. ceglana (1/2 cegły). 3. Dach - brak konstrukcji dachu.	obiekt zniszczony, pozostałości po konstrukcji ścian i płyty na gruncie , gruz i śmieci wymieszane z humusem	załącznik nr 3 - obiekt nr 2	przyjęto 65% kubatury do oszacowania ilości rozbiórek	19,11
3	Altana ogrodowa	9+520 str. pr.	działka o nr ew. gr. 1090/18 Zakanale	10,00	2,20	22,00	1. Posadowienie - płyta na gruncie. 2. Ściany - konstr. ceglana (gr. 1/2 cegły). 3. Dach - płaski, konstrukcja drewniana , deskowania pokryte papą.	obiekt zniszczony , pozostałości po konstrukcji obiektu w tym m.in. elementy z cegły, elementy drewniane i pokryte papą,	załącznik nr 3 - obiekt nr 3	przyjęto 75% kubatury do oszacowania ilości rozbiórek	16,5
4	Altana ogrodowa	9+780 str. pr.	działka o nr ew. gr. 1090/18 Zakanale	15,00	2,10	31,50	1. Posadowienie - płyta na gruncie. 2. Ściany - konstr. mieszana (pustak żużłobetonowy i cegła ceram. - gr. 1/2 cegły). 3. Dach - brak konstrukcji. dachu	obiekt zniszczony, gruz i śmieci po obiekcie rozrzucone w różnych miejscach na terenie działki	załącznik nr 3 - obiekt nr 4	przyjęto 30% kubatury do oszacowania ilości rozbiórek	9,45
5	Altana ogrodowa	9+775 str. pr.	działka o nr ew. gr. 1090/18, 1090/19 Zakanale	16,00	2,50	40,00	1. Posadowienie - płyta na gruncie. 2. Ściany - konstr. ceglana (gr. 1/2 cegły). 3. Dach - płaski, konstrukcja drewniana , deskowania pokryte papą.	częściowy brak stolarki, uszkodzony dach, pozostałe elementy zachowane	załącznik nr 3 - obiekt nr 5	przyjęto 90% kubatury do oszacowania ilości rozbiórek	36,00
6	Altana ogrodowa	9+810 str. pr.	działka o nr ew. gr. 1090/18 Zakanale	7,00	2,10	14,70	1. Posadowienie - płyta na gruncie. 2. Ściany - konstr. mieszana (drewno i pustak ceram. - gr. 1/2 cegły). 3. Dach - płaski, konstrukcja drewniana , deskowania pokryte papą.	obiekt zachowany	załącznik nr 3 - obiekt nr 6	przyjęto 100% kubatury do oszacowania ilości rozbiórek	14,70
7	Altana ogrodowa	9+960 str. pr.	działka o nr ew. gr. 1090/18, 1090/19 Zakanale	21,00	2,40	50,40	1. Posadowienie - płyta na gruncie. 2. Ściany - konstr. ceglana (gr. 1/2 cegły). 3. Dach - dwuspadowy, konstrukcja drewniana , deskowania pokryte papą.	częściowy brak stolarki, brak pokrycia dachowego, pozostałe elementy zachowane	załącznik nr 3 - obiekt nr 7	przyjęto 100% kubatury do oszacowania ilości rozbiórek	40,32
8	Altana ogrodowa	10+000 str. pr.	działka o nr ew. gr. 1090/18 Zakanale	12,00	2,30	27,60	1. Posadowienie - płyta na gruncie. 2. Ściany - konstr. mieszana (drewno i cegła ceram. - gr. 1/2 cegły). 3. Dach - płaski, konstrukcja drewniana , deskowania pokryte papą.	częściowy brak stolarki, pozostałe elementy obiektu zachowane w całości	załącznik nr 3 - obiekt nr 8	przyjęto 95% kubatury do oszacowania ilości rozbiórek	26,22
						Razem:	268,52			Razem:	209,93