

Zakres prac ziemnych

Zakres prac ziemnych obejmuje:

1. wyznaczenie granic stanowisk archeologicznych przez uprawnioną osobę;
2. odhumusowanie ręczne każdego stanowiska archeologicznego*, przy czym:
 - a. należy podać powierzchnię i średnią grubość humusu usuwanego z danego stanowiska;
 - b. zastosowanie maszyn do eksploracji wykopów, w celu zdjęcia nakładu humusu lub uzyskania przekrojów przez stratyfikacje stanowiska jest dopuszczalne, ale każdorazowo użycie tej techniki musi być uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz poprzedzone głębokim namysłem i zastanowieniem, czy jest ona rzeczywiście nieodzowna;
 - c. powierzchnia odhumusowania będzie wynikała z rzeczywistego i merytorycznie uzasadnionego zakresu badań archeologicznych w terenie.
3. składowanie humusu:
 - a. tak, aby nie został on przemieszany z właściwymi wyeksplorowanymi warstwami stratygraficznymi (gruntem rodzimym) oraz innymi materiałami;
 - b. na węźle Niedoradz w km 299+250 drogi ekspresowej S3 na odcinku S3 Sulechów – Nowa Sól na następujących działkach 529/10, 534/4, 529/9, 534/4, 529/13; w sposób niekolidujący z prowadzonymi pracami archeologicznymi i budowlanymi. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało przetransportowanie ściągniętego humusu na wskazane powyżej działki¹⁴
 - c. tylko na terenach wyszczególnionych w pkt. b) powyżej znajdujących się w liniach rozgraniczenia inwestycji;
 - d. w bezpiecznej odległości istniejącego pasa drogowego;¹⁵
 - e. w przyzmach
4. zabezpieczanie terenu w toku prowadzonych prac wykopaliskowych:
 - a. od momentu rozpoczęcia prac do momentu rekultywacji stanowiska i odbioru prac przez Zamawiającego;
 - b. zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP;
5. uporządkowanie i rekultywacja terenu wykonane poprzez:
 - a. zasypanie wykopów archeologicznych materiałem ziemnym z tych obiektów (grunt rodzimy powinien być pozbawiony wszelkich odpadów, zanieczyszczeń obcych i humusu),
 - b. ubiciu/utwardzeniu zasypanego wykopu archeologicznego w takim stopniu, aby uniknąć naturalnego zapadnięcia terenu w miejscu wykonanej eksploracji;
 - c. ewentualnej naprawie uszkodzonych w czasie prac badawczych urządzeń infrastruktury technicznej,

d. wykonaniu dokumentacji fotograficznej potwierdzającej uporządkowanie i rekultywację terenu

* zdjęty humus należy hałdować i składować w miejscu, o którym, mowa w pkt. 3 b oraz nie dopuścić do przemieszania go z właściwymi wyeksplorowanymi warstwami stratygraficznymi tzw. gruntem rodzimym lub innym materiałem.

6. uporządkowanie terenu, przez które należy rozumieć usunięcie wszelkich pozostałości odpadów po przeprowadzonych pracach wykopaliskowych zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.,
7. zaznaczenie realistycznie na planach w skali 1:500 negatywów po obiektach zbadanych na poszczególnych arach z podaniem ich szerokości i głębokości oraz z podaniem powierzchni i średniej grubości usuwanego humusu,
8. przedstawienie na zbiorczej mapie w skali 1:1000 zasięgu stanowiska, linii rozgraniczających inwestycję, zaznaczonej powierzchni odhumusowania wraz z podaniem nr działki oraz obmiaru poszczególnych przyzm humusu.

¹⁴ koszty transportu należy uwzględnić w jednostce normatywnej prac archeologicznych

¹⁵ w liniach rozgraniczających inwestycję w bezpiecznej odległości od istniejącej drogi publicznej.