

Przedmiar Robót - Wykonanie drenażu opaskowego przy zbiorniku wód opadowych
w pasie drogowym drogi krajowej S3 w m. Świebodzin

| L.p. | Nazwa | Jednostka | Ilość |
|------|---|----------------|-------|
| 1. | Podłączenie istniejącego drenażu do projektowanego ciągu drenarskiego | kpl. | 1 |
| 2. | Studnia drenarska kontrolna | kpl. | 2 |
| 3. | Wylot do rowu DN200 mm wraz z obrukowaniem kostką betonową, | kpl. | 1 |
| 4. | Rura drenarska DN200 mm perforowana na ok. 1/3 obwodu | mb | 110 |
| 5. | Wykop wąskoprzeźrzenny | m ³ | 99 |
| 6. | Warstwa filtracyjna - żwir płukany 16-32 mm | m ³ | 19,66 |
| 7. | Zasypanie wykopów gruntem rodzimym | m ³ | 31,9 |
| 8. | Rozplantowanie nadmiaru ziemi | m ³ | 23,1 |
| 9. | Opracowanie mapy powykonawczej | kpl. | 1 |