

FORMULARZ OFERTOWY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
Rejon w Żarach
ul. Wapienna 4
68 – 300 Żary

Dotyczy zamówienia na:

Wymiana bram i remont pomieszczeń garażowych na terenie Obwodu Drogowego w
Trzebielu ul. Tuplicka 23

Dla:

GDDKiA O/ZG Rejon Żary ul. Wapienna 4, Żary 68 – 200

Wykonawca:

.....
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

.....
(NIP, REGON)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	ilość	wartość netto
1	KNR 0-25 0102-03	Usunięcie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji szkieletowych przed właściwym czyszczeniem (słupy)	m ²	21	
2	KNR 7-12 0101-03 z.o.3.2.	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych	m ²	103	
3	KNR-W 7- 12 0101-02	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²	321	
4	KNR 7-12 0204-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych	m ²	103	
5	KNR 7-12 0204-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych	m ²	321	
6	KNR-W 4- 01 0210-01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m ² w elementach z betonu żwirowego	m	59	
7	KNR 4-01 0203-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego	m ³	9	

8	KSNR 7 0601-04	Obudowa z płyt:PW8/B-01,PW8/B-Sc1	m ²	242	
9	KNNR 7 0601-04 z.o.3.4.	Obudowa z płyt:PW8/B-01,PW8/B-Sc1 - demontaż	m ²	249	
10	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³	29	
11	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m ³	29	
12	KNNR 7 0503-08 z.o.3.4.	Drzwi przymykowe aluminiowe - demontaż	m ²	74	
13	KNNR 7 0503-03 z.o.3.4.	Okna nieotwierane o powierzchni powyżej 2 m ² aluminiowe - demontaż	m ²	43	
14	KNR-W 2- 02 1032-01	Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie Krotność = 4	m ²	12	
15	KNR 2-02 1106-06	Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzane grysem bazaltowym grubości 30 mm	m ²	355	
16	kalkulacja własna	Przełożenie istniejącej instalacji elektrycznej w kanały z rur ochronnych w miejscach styku i przejścia przez płyty warstwowe	kpl.	1	
17	kalkulacja własna	Wykonanie instalacji elektrycznej niezbędnej do wykonania bram przemysłowych	kpl.	1	
18	kalkulacja własna	Demontaż wyciągów wentylacyjnych	kpl.	5	

Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia o nazwie:

.....
.....
.....

Za całkowitą cenę brutto:

.....NETTO
(słownie)
.....VAT
(słownie)
.....BRUTTO
(słownie)

Dane kontaktowe:

.....
(imię i nazwisko osoby prowadzącej spraw, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail)

.....
podpis