

PRZEDMIAR ROBÓT

Wymiana uszkodzonych barier ochronnych stalowych w ciągu drogi ekspresowej S3a na odcinku Węzeł" Gorzów Południe" (bez węzła) do węzła " Świebodzin Północ" (bez węzła) - od km 92+171 do km 150+600

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej Kod CPV	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jednostek
I	D-07.05.02 D-07.05.01 45233100-0	WYMIANA USZKODZONYCH BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH		
1		typ SP-01/2	mb	40
2		typ SP-01/1	mb	20
3		typ SP-04/2	mb	12
4		typ SP-04/1,33	mb	12
5		typ SP-05/2	mb	8
6		typ SP-06/4	mb	20
7		typ SP-06/2	mb	60
8		typ SP 06/1,33	mb	30
9		typ SP-07/4	mb	40
10		typ SP-07/2	mb	60
11		typ SP-09/2	mb	60
12		typ SP-09/1	mb	40
13		typ SP-09/4	mb	8
14		typ SP-10/2	mb	40
15		Bariery ochronne betonowe typ BPS-2	mb	3
16		Wymiana prowadnicy o profilu B	mb	80
17		Wymiana słupka Sigma C 100	szt	20
18		Wymiana pasa profilowego	mb	8
19		Uzupełnienie pasa profilowego	mb	40
20		Regulacja barier ochronnych stalowych w pionie i w poziomie	mb	100
21		Regulacja barier betonowych w pionie i w poziomie	mb	3
II	D-06.00.00 45233100-0	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
22	D-06.03.01	Plantowanie poboczy oraz pasa rozdziału z gruntu rodzimego	m2	200
23	D-05-03.01	Uzupełnienie poboczy ziemnych i pasa rozdziału	m3	100

STARSZY SPECJALISTA
d.s. utrzymania
Barbara Konieczna